

Serial No رقم التسلسل	MINISTRY OF DEFENCE		وزارة الدفاع	
FM WO 25	DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE		شعبة البنية التحتية	
Date التاريخ	Facilities and Construction Management		إدارة المرافق و الإنشاء	
16-Jul-25	أمر عمل Work Order			
CMW-24000-FM039-FM-WO-25		الرقم Number	CMW-24000-FM039	رقم المشروع Project No.
رقم المعسكر		صيانة و تشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة		إسم المشروع Project Name
مركز تدريب المستجدين المنامة		إسم المعسكر		
الجاهزية البدنية		القسم: Section		الموقع Location
		الإحتياط و الخدمة الوطنية و الإعتاشية		
		الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو		السادة شركة company
25		أمر عمل Work Order	02-5512955	فاكس FAX
				البريد الإلكتروني Email
<p>توريد و استبدال و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : وحدة تكييف (سبلت) قدرة (2.5) طن تبريد عدد (8) - مركز تدريب المستجدين المنامة -</p> <p>بذل تالف - مع تقديم موافقة مواد (حسب مواصفات البنية التحتية المعتمدة) و اختبار القدرة و وضع (ستكر) الألمنيوم بمعلومات الضمان + تقرير الفحص و تقرير التشغيل</p>				الموضوع Subject
<p>تحية طيبة وبعد .. (قواعد عامة للإستبدال: تقع على مسؤولية جيسكو ما يلي: تشغيل المكيفات أو المعدات الحالية لحين الإستبدال, التأكد من كفاية المكيفات و المعدات الجديدة للإستخدام و تحقيق درجة الحرارة المطلوبة, كفاية المساحة و المكان و القواعد, كفاية و سلامة التوصيلات و القطع و القواطع و الحمايات الكهربائية, قبول مقدار الصوت من قبل المستخدم, و قدرة مراوح الدفع, عمل المكيفات و المعدات الجديدة بكامل قدرتها و لغاية 52 م, و كل ما يلزم لسلامة التشغيل مع وضع ستكر المنيوم الضمان)</p> <p>عليكم البدء بتنفيذ أعمال تركيب و فحص و تشغيل : المعدات و المواد اللازمة حسب مواصفات شعبة البنية التحتية و ذلك حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل,</p> <p>1. على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد.</p> <p>2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة والنقصان وسيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة, وحسب التفاصيل التالية: الأسعار أدناه شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة:</p>				
42,336.00	قيمة أمر العمل Value of Work Order	21/07/2025	تاريخ بداية أمر العمل Start Date	
57.52	غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty	20/01/2026	تاريخ نهاية أمر العمل End Date	
<p>3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه وحسب التعاقد.</p> <p>4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال وترحيل مواد السكراب إلى سلاح التموين والنقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال.</p> <p>5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل.</p> <p>6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال وتوقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا.</p>				
		نقيب مهندس/		الرتبة:
		رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية		المنصب:
		أحمد عبد الكريم سلطان محمد		الإسم:
		<input type="checkbox"/> قائد قطاع 2/ مدينة زايد العسكرية <input type="checkbox"/> الركن الفني		نسخة الى:
		<input type="checkbox"/> رئيس قسم الإنشاءات <input type="checkbox"/> القلم الفني		