

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|--|---|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------|--|------------|-----------------------------------|
| Serial No رقم التسلسل | MINISTRY OF DEFENCE | | وزارة الدفاع |  | | | | | | | | |
| FM WO 29 | DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE | | شعبة البنية التحتية | | | | | | | | | |
| Date التاريخ | Facilities and Construction Management | | إدارة المرافق و الإنشاء | | | | | | | | | |
| 18-Jul-25 | أمر عمل Work Order | | | | | | | | | | | |
| CMW-24000-FM039-FM-WO-29 | الرقم Number | CMW-24000-FM039 | Project No. | رقم المشروع | | | | | | | | |
| رقم المعسكر | صيانة وتشغيل أنظمة التكييف و الهواء لمعسكرات الفجيرة و رأس الخيمة | | إسم المشروع | Project Name | | | | | | | | |
| إسم المعسكر | الإحتياط و الخدمة الوطنية و الإعتاشية | | الموقع | Location | | | | | | | | |
| القسم: Section | الخليج للخدمات الصناعية / جيسكو | | السادة شركة | company | | | | | | | | |
| 29 | أمر عمل Work Order | 02-5512955 | FAX | فاكس | | | | | | | | |
| | | | Email | البريد الإلكتروني | | | | | | | | |
| توريد و استبدال و تركيب و فحص و تشغيل و ضمان : وحدة تكييف (بكج) قدرة (30) طن تبريد عدد (1) - بدل تألف - مع تقديم موافقة مواد (حسب مواصفات البنية التحتية المعتمدة) و اختيار القدرة, وضع (ستكر) الألمنيوم بمعلومات الضمان + تقرير الفحص و تقرير التشغيل | | | Subject | الموضوع | | | | | | | | |
| تحية طيبة وبعد .. (قواعد عامة للإستبدال: تقع على مسؤولية جيسكو ما يلي: تشغيل المكيفات أو المعدات الحالية لحين الإستبدال, التأكد من كفاية المكيفات و المعدات الجديدة للإستخدام و تحقيق درجة الحرارة المطلوبة, كفاية المساحة و المكان و القواعد, كفاية و سلامة التوصيلات و القطع و القواطع و الحمايات الكهربائي, قبول مقدار الصوت من قبل المستخدم, و قدرة مراوح الدفع, عمل المكيفات و المعدات الجديدة بكامل قدرتها و لغاية 52 م, و كل ما يلزم لسلامة التشغيل مع وضع ستكر الألمنيوم الضمان) عليكم البدء بتنفيذ أعمال تركيب و فحص و تشغيل : المعدات و المواد اللازمة حسب مواصفات شعبة البنية التحتية و ذلك حسب الكشف المرفق على أن لا تزيد قيمة الأعمال المنفذة عن قيمة أمر العمل, 1. على شركة جيسكو و قبل الشراء و التوريد التحقق و التأكد من كفاية المكان و القواطع و الأسلاك الكهربائية ملائمة المكيفات للمكان و الإستخدام و أداء المطلوب بلا معيقات بما فيها نسبة الصوت و قدرة التبريد. 2. الكميات المذكورة بالكشف المرفق هي كميات تقديرية قابلة للزيادة و النقصان و سيتم محاسبتكم على الكميات الفعلية المنفذة و حسب التفاصيل التالية: الأسعار شاملة نسبة الشركة و لا تشمل الضريبة: <table border="1"> <tr> <td>68,040.00</td> <td>قيمة أمر العمل Value of Work Order</td> <td>21/07/2025</td> <td>تاريخ بداية أمر العمل Start Date</td> </tr> <tr> <td>62.08</td> <td>غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty</td> <td>20/04/2026</td> <td>تاريخ نهاية أمر العمل End Date</td> </tr> </table> 3. في حال تأخركم في تنفيذ الأعمال عن التاريخ المحدد أعلاه سيتم تطبيق غرامات التأخير أعلاه و حسب التعاقد. 4. يتم إزالة المخلفات من الموقع بعد الإنتهاء من الأعمال و تحويل مواد السكراب إلى سلاح التموين و النقل بموجب سند استلام يتم إرفاقه مع محضر تسليم الأعمال. 5. عليكم أخذ توقيع المستخدم في حال الإنتهاء من الأعمال حسب نموذج محضر استلام أعمال أمر العمل. 6. يتم إعلامنا بكتاب رسمي من طرفكم بالإنتهاء من الأعمال و توقيع المستخدم حتى نقوم بإستلام الأعمال من طرفنا. | | | | | 68,040.00 | قيمة أمر العمل Value of Work Order | 21/07/2025 | تاريخ بداية أمر العمل Start Date | 62.08 | غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty | 20/04/2026 | تاريخ نهاية أمر العمل End Date |
| 68,040.00 | قيمة أمر العمل Value of Work Order | 21/07/2025 | تاريخ بداية أمر العمل Start Date | | | | | | | | | |
| 62.08 | غرامة التأخير اليومية Daily Delay Penalty | 20/04/2026 | تاريخ نهاية أمر العمل End Date | | | | | | | | | |
| التوقيع:  | | | الرتبة: نقيب مهندس / المنصب: رئيس قسم إدارة منشآت المنطقة الشمالية الإسم: أحمد عبد الكريم سلطان محمد | | | | | | | | | |
| رئيس قسم الإنشاءات <input type="checkbox"/> القلم الفني <input type="checkbox"/> | | | قائد قطاع 2/ مدينة زايد العسكرية <input type="checkbox"/> الركن الفني <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |